

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทิดใต้ หนองสาหรณ์หนองหายโศก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ๒๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาณหินลูกรังรวม ไม่น้อยกว่า ๙๕๔ ลูกบาศก์เมตร ลงท่อ คสล. ชั้น ๓ มี มอก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๔ เมตร (๓ จุด) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร หรือปริมาณหินลูกรังรวม ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ลูกบาศก์เมตร ลงท่อ คสล. ชั้น ๓ มี มอก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ เมตร (๑ จุด) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๕๔,๓๑๗.๕๓ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕) และบัญชีแสดงรายละเอียดปริมาณ (แบบ พร.๔)

๕.๒ แผนที่ตั้งโครงการ

๕.๓ แบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายอัมภกร ลาลด	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายเมธา รอดขันเมือง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายมลชัย พรหมจันทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ	ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ช่วงที่ 1	6.00 เมตร ยาว	300.00 เมตร
	หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร หรือปริมาณหินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 954.00 ลูกบาศก์เมตร		
	ลงท่อ คลส. ชั้น 3 มี มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน	24.00 เมตร (3จุด)	ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด
โครงการ	ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ช่วงที่ 2	6.00 เมตร ยาว	130.00 เมตร
	หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร หรือปริมาณหินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 390.00 ลูกบาศก์เมตร		
	ลงท่อ คลส. ชั้น 3 มี มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน	8.00 เมตร (1จุด)	ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโศก ตำบลห้วยโศก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์		
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์		

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

งานดิน $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ EV/Eo} + 0.20 \text{ FC/Fo}$, งานต่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย		Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานรื้อถอนตอม่อถังประปาเดิม	1.00	ชุด	500.00		1.3375	668.75	668.75	
2	งานถมดินและถมดินไม้	2,580.00	ตร.ม.	2.72	7,017.60	1.3375	3.64	9,386.04	
3	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	1,548.00	ลบ.ม.	19.37	29,984.76	1.3375	25.91	40,104.62	
4	งานลูกรังพื้นทางพร้อมปรับเกลียวเรียบ	1,344.00	ลบ.ม.	85.00	114,240.00	1.3375	113.69	152,796.00	
5	งานต่อระบายน้ำ คลส. ชั้น 3 มี มอก.								
	- ขุดดิน	25.60	ลบ.ม.	19.73	505.09	1.3375	26.39	675.56	
	- ขนาด ศก. - 0.60x1.00 ม.(พร้อมยาแนวรอยต่อ)	32.00	เมตร	808.00	25,856.00	1.3375	1,080.70	34,582.40	
	วางท่อ 0.60 เมตรจำนวน 32 เมตร (4จุด)								
	- คอนกรีตหยาบรองพื้นท่อ หน้า 0.10 เมตร	2.56	ลบ.ม.	2,479.77	6,348.21	1.3375	3,316.69	8,490.73	
	- หยาบหยาบรองพื้นท่อ หน้า 0.10 เมตร	2.56	ลบ.ม.	463.49	1,186.53	1.3375	619.92	1,586.98	
	- ปูนทรายยาแนว	32.00	ท่อน	55.08	1,762.56	1.3375	73.67	2,357.42	
6	งานหลักเขตทาง	10.00	ท่อน	274.32	2,743.20	1.3375	366.90	3,669.03	
	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				190,143.95 บาท			254,317.53 บาท	

ปริมาณงาน 1,344.00 ลูกบาศก์เมตร

60 วัน

ราคาเฉลี่ย ลูกบาศก์เมตร ละ 189.22 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 7/2565 ลงวันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 (สองแสนห้าพันสี่สิบสามร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบสามสตางค์)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ (นายอานันท์ กอนสง) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ (นายเมธา รอดชื่นเมือง) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ (นายสมชัย พรหมจันทร์) นายช่างโยธา ปฏิบัติการ