

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านคำบาก ถึงวัดป่าเจริญธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาณหินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร ลงท่อ คสล. ชั้น ๓ มี มอก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑ เมตร (๓ จุด) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๘๗,๗๐๑.๓๑ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๒ แผนที่ตั้งโครงการ

๕.๓ แบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายอัมภากร ลาลด	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายเมธา รอดขันเมือง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายมลชัย พรหมจันทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 1,500.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,000.00 ตารางเมตร หรือปริมาณหินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 3,330.00 ลูกบาศก์เมตร
 ลงท่อ คสล. ชั้น 3 มี มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 21 เมตร(3 จุด)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านคำบาก จากบ้านคำบาก ถึง วัดป่าเจริญธรรม ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด
 งานดิน $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$ กำหนดราคากลาง วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566
 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อบัก $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)				
1	งานวางป่าและชุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.	9,000.00	1.79	16,110.00	1.3624	2.43	21,870.00	
2	งานลูกรังพื้นทางพร้อมปรับเกลียวเรียบ	ลบ.ม.	3,330.00	85.00	283,050.00	1.3624	115.80	385,614.00	
3	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มี มอก.								
	- ชุดดิน	ลบ.ม.	14.70	22.84	335.75	1.3624	31.11	457.32	
	- ขนาด ศก. - 0.40x1.00 ม.(พร้อมยาแนวรอยต่อ)	เมตร	21.00	525.00	11,025.00	1.3624	715.26	15,020.46	
	วางท่อ 21 เมตร (3 จุด)								
	- คอนกรีตหยาบรองพื้นท่อ	ลบ.ม.	0.63	2,479.77	1,562.26	1.3624	3,378.43	2,128.41	
	- ทราดยาแนวรองพื้นท่อ	ลบ.ม.	0.63	463.49	292.00	1.3624	631.45	397.81	
	- ปูนทรายยาแนว	ท่อน	21.00	38.59	810.39	1.3624	52.57	1,103.97	
4	งานหลักเขตทาง	ท่อน	62.00	274.32	17,007.84	1.3624	373.73	23,171.26	
5	งานค่าจ้างเครื่องจักรกล								
	- รถเกลี่ยดิน	ชั่วโมง	16.00	1,163.89	18,622.24	1.0700	1,245.36	19,925.76	
	- รถบดล้อเหล็กสันสะเทือน	ชั่วโมง	16.00	1,052.13	16,834.08	1.0700	1,125.77	18,012.32	
	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				365,649.56 บาท			487,701.31 บาท	

- ปริมาณงาน 3,330.00 ลูกบาศก์เมตร (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

- ราคาเฉลี่ย ลูกบาศก์เมตร ละ 146.46 บาท - ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 11/2566 ลงวันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ได้ประชุมราคากลางเมื่อวันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอัมภกร ลาลด)

รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายมลชัย พรหมจันทร์)

นายช่างโยธา ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

นายเมธา รอดขันเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง