

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน้า 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร (เขตทางกว้าง 7.00 ม.)
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,700.00 ตารางเมตร หรือปริมาณหินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,653.00 ลูกบาศก์เมตร
 ลงท่อ คสล.ชั้น 3 มี มอก.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 16.00 เมตร(2จุด)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ จากบ้านนายนิกร รักภักดี ถึงลำห้วยดงดาว ตำบลหนองไผ่ อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด
 งานดิน $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$ กำหนดราคากลาง วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566
 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
				รวม					
1	งานวางป่าและชุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.	5,700.00	3.83	21,831.00	1.3624	5.21	29,697.00	
2	งานลูกรังพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	1,653.00	85.00	140,505.00	1.3624	115.80	191,417.40	
3	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มี มอก.								
	- ชุดดิน	ลบ.ม.	11.20	22.84	255.81	1.3624	31.11	348.43	
	- ขนาด ศก. - 0.40x1.00 ม.(พร้อมยาแนวรอยต่อ)	เมตร	16.00	525.00	8,400.00	1.3624	715.26	11,444.16	
	วางท่อ 16 เมตร 2(06f)								
	- คอนกรีตหยาบรองพื้นท่อ	ลบ.ม.	0.48	2,479.77	1,190.29	1.3624	3,378.43	1,621.65	
	- ทราดยาบรองพื้นท่อ	ลบ.ม.	0.48	463.49	222.48	1.3624	631.45	303.10	
	- ปูนทรายยาแนว	ท่อน	16.00	38.59	617.44	1.3624	52.57	841.12	
4	งานหลักเขตทาง	ท่อน	40.00	274.32	10,972.80	1.3624	373.73	14,949.20	
	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				183,994.80	บาท		250,622.06	บาท

ปริมาณงาน 1,653.00 ลูกบาศก์เมตร (สองแสนห้าหมื่นหกร้อยยี่สิบสองบาทหกสตางค์)

ราคาเฉลี่ย ลูกบาศก์เมตร ละ 151.62 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่16/2566 ลงวันที่11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ประชุมราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอัมภการ ลาลด)

รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายมลชัย พรหมจันทร์)

นายช่างโยธา ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

นายเมธา รอดขันเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กมลชัย