

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน้าที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร (เขตทางกว้าง 7.00 ม.)
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร หรือปริมาณหินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 983.00 ลูกบาศก์เมตร
 ลท่อ คสล.ชั้น 3 มี มอก.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 7.00 เมตร (1 จุด)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวแดง จากนายเสาร์ ชันตรี ถึงไร่มนายสังต์ โสภากุล ตำบลหนองไผ่ อำเภอนองหนอง จังหวัดอุดรธานี
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอนองหนอง จังหวัดอุดรธานี ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด
 งานดิน $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$ กำหนดราคากลาง วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566
 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
				รวม					
1	งานถมป่าและขุดดินขนาดกลาง	ตร.ม.	2,100.00	3.83	8,043.00	1.3624	5.21	10,941.00	
2	งานลูกรังพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	983.00	85.00	83,555.00	1.3624	115.80	113,831.40	
3	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มี มอก.								
	- ขุดดิน	ลบ.ม.	4.90	22.84	111.92	1.3624	31.11	152.44	
	- ขนาด ศก. - 0.40x1.00 ม.(พร้อมยาแนวรอยต่อ)	เมตร	7.00	525.00	3,675.00	1.3624	715.26	5,006.82	
	วางท่อ 7 เมตร (1 จุด)								
	- คอนกรีตหยาบรองพื้นท่อ	ลบ.ม.	0.21	2,479.77	520.75	1.3624	3,378.43	709.47	
	- ทราดยาแนวรองพื้นท่อ	ลบ.ม.	0.21	463.49	97.33	1.3624	631.45	132.60	
	- ปูนทรายยาแนว	ทอน	7.00	38.59	270.13	1.3624	52.57	367.99	
4	งานหลักเขตทาง	ทอน	16.00	274.32	4,389.12	1.3624	373.73	5,979.68	
	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				100,662.25	บาท		137,121.40	บาท

ปริมาณงาน 983.00 ลูกบาศก์เมตร (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)

ราคาเฉลี่ย ลูกบาศก์เมตร ละ 139.49 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่16/2566 ลงวันที่11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ประชุมราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอัมภกร ลาลด)

รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

นายเมธา รัตชนเมือง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายมลชัย พรหมจันทร์)

นายช่างโยธา ปฏิบัติการ

Handwritten signature and stamp at the bottom left corner.